

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนางอ่อน นำชม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกันตวงระมวล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน งานทาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๕.๑ ตามเอกสารแนบ ปร.๔ ปร.๕

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุรีศรี ชุ่มขุนทด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นางสาวสุพรรณิ เลี่ยมดี กรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นางสาวศุภิดา มีบุตรดี กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 122.00 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 610 ตารางเมตร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางอ่อน นำชม) ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง	275,801.19	1.3347	368,111.85
3	ประเภทงานชลประทาน			-
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
6	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			-
	งานปรับพื้นที่เดิม			-
	ค่าเช่าแบบ โมล์ผสมปูน ฯลฯ			-
	เงื่อนไข			-
				-
				-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %			-
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			368,111.85
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			368,000.00
	ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			368,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

เลขที่ 159/2560 ลงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้

และให้ยึดประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุรีศร์ ชุ่มขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณิ เลี่ยมดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศุภิตา มีบุตรดี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรยาว 122.00 เมตรหนา 0.15 เมตรไม่มีไหล่ทาง
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 610 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 6 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

กำหนดราคากลางโดย นายบุรีศรี ชุ่มขุนทด นางสาวสุพรรณิ เลี่ยมดี นางสาวศุภิดา มีบุตรดี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฉาบปูนอุดตอขนาดกลาง	610.00	ตร.ม.		-	2.97	1,811.70	1,811.70	
2	งานทรายรองพื้นทาง	30.50	ลบ.ม.	566.11	17,266.36	99.00	3,019.50	20,285.86	
3	งานคอนกรีต ค2 (240 KSC)	91.50	ลบ.ม.	2,032.04	185,931.66	306.00	27,999.00	213,930.66	
4	งานไม้แบบ	8.34	ลบ.พ.	531.40	4,431.88		-	4,431.88	
5	ค่าแรงงานไม้แบบ	36.60	ตร.ม.		-	133.00	4,867.80	4,867.80	
6	เหล็กตะแกรงWiremesh 3.8 มม.@0.20	610.00	ตร.ม.	26.23	16,000.30	5.00	3,050.00	19,050.30	
7	เหล็ก RB 15 มม.@ 0.50 ม.ยาว 0.50 ม.	0.180	ตัน	17,149.06	3,086.83	4,100.00	738.00	3,824.83	
8	เหล็ก DB 16 มม.@ 0.50 ม.ยาว 0.50 ม.	0.210	ตัน	17,943.84	3,768.21	3,300.00	693.00	4,461.21	
9	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	46.42	371.36		-	371.36	
10	แอสฟัลท์	10.00	ลิตร	30.00	300.00		-	300.00	
11	โฟมหนา 3/4"	2.00	แผ่น	25.00	50.00		-	50.00	
12	งานขุดดินถมไหล่ทาง	24.40	ลบ.ม.		-	99.00	2,415.60	2,415.60	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								275,801.19	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบุรีศรี ชุ่มขุนทด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุพรรณิ เลี่ยมดี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศุภิดา มีบุตรดี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน