

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนชัย หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนางเลียด ครอบแก้ว)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกันตวงระมวล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน งานทาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๕.๑ ตามเอกสารแนบ ปร.๔ ปร.๕

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุรีศรี ชุ่มขุนทด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นางสาวสุพรรณีย์ เลี่ยมดี กรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นางสาวศุภิดา มีบุตรดี กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 131.00 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 655 ตารางเมตร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านถนนชัย หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนางเลือด ครอบแก้ว) ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง	295,910.15	1.3347	394,951.28
3	ประเภทงานชลประทาน			-
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ			-
6	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			-
	งานปรับพื้นที่เดิม			-
	ค่าเช่าแบบ โม้ผสมปูน ฯลฯ			-
	เงื่อนไข			-
				-
				-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %			-
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			394,951.28
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			394,000.00
	ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			394,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

เลขที่ 162/2560 ลงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้

และให้ยึดประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุรีศร์ ชุ่มขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณิ เลี่ยมดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศุภิตา มีบุตรดี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรยาว 131.00 เมตรหนา 0.15 เมตรไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 655 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านถนนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ

กองช่างเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

กำหนดราคากลางโดย

นายบุรีศรี ชุ่มขุนทด นางสาวสุพรรณิ เลี่ยมดี นางสาวศุภิดา มีบุตรดี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง	655.00	ตร.ม.		-	2.97	1,945.35	1,945.35	
2	งานทรายรองพื้นทาง	32.75	ลบ.ม.	566.11	18,540.10	99.00	3,242.25	21,782.35	
3	งานคอนกรีต ค2 (240 KSC)	98.25	ลบ.ม.	2,032.04	199,647.93	306.00	30,064.50	229,712.43	
4	งานไม้แบบ	8.96	ลบ.ฟ.	531.40	4,761.34		-	4,761.34	
5	ค่าแรงงานไม้แบบ	39.30	ตร.ม.		-	133.00	5,226.90	5,226.90	
6	เหล็กตะแกรงWiremesh 3.8 มม.@0.20	655.00	ตร.ม.	26.23	17,180.65	5.00	3,275.00	20,455.65	
7	เหล็ก RB 15 มม.@ 0.50 ม.ยาว 0.50 ม.	0.190	ตัน	17,149.06	3,258.32	4,100.00	779.00	4,037.32	
8	เหล็ก DB 16 มม.@ 0.50 ม.ยาว 0.50 ม.	0.220	ตัน	17,943.84	3,947.64	3,300.00	726.00	4,673.64	
9	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	46.42	371.36		-	371.36	
10	แอสฟัลท์	10.00	ลิตร	30.00	300.00		-	300.00	
11	โฟมหนา 3/4"	2.00	แผ่น	25.00	50.00		-	50.00	
12	งานขุดดินถมไหล่ทาง	26.20	ลบ.ม.		-	99.00	2,593.80	2,593.80	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								295,910.15	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุรีศรี ชุ่มขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณิ เลี่ยมดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศุภิดา มีบุตรดี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน