

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 152.00 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายประชัน สุปรีธธร) ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง	278,694.99	1.3347	371,974.20
3	ประเภทงานชลประทาน			-
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
6	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			-
	งานปรับพื้นที่เดิม			-
	ค่าเช่าแบบ โม้ผสมปูน ฯลฯ			-
	เงื่อนไข			
				-
				-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %			-
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปี			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			371,974.20
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			371,000.00
	ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			371,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

เลขที่ 158/2560 ลงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้

และให้ยึดประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุรีศร์ ชุ่มขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณิ เลี่ยมดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศุภิตา มีบุตรดี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 152.00 เมตรหนา 0.15 เมตรไม่มีไหล่ทาง
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 6 ตำบลกันตวงระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลกันตวงระมวล

กำหนดราคากลางโดย นายบุรีศรี ชุ่มขุนทด นางสาวสุพรรณิ เลี่ยมดี นางสาวศุภิดา มีบุตรดี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง	608.00	ตร.ม.		-	2.97	1,805.76	1,805.76	
2	งานทรายรองพื้นทาง	30.40	ลบ.ม.	566.11	17,209.74	99.00	3,009.60	20,219.34	
3	งานคอนกรีต ค2 (240 KSC)	91.20	ลบ.ม.	2,032.04	185,322.05	306.00	27,907.20	213,229.25	
4	งานไม้แบบ	10.39	ลบ.พ.	531.40	5,521.25		-	5,521.25	
5	ค่าแรงงานไม้แบบ	45.60	ตร.ม.		-	133.00	6,064.80	6,064.80	
6	เหล็กตะแกรงWiremesh 3.8 มม.@0.20	608.00	ตร.ม.	26.23	15,947.84	5.00	3,040.00	18,987.84	
7	เหล็ก RB 15 มม.@ 0.50 ม.ยาว 0.50 ม.	0.180	ตัน	17,149.06	3,086.83	4,100.00	738.00	3,824.83	
8	เหล็ก DB 16 มม.@ 0.50 ม.ยาว 0.50 ม.	0.250	ตัน	17,943.84	4,485.96	3,300.00	825.00	5,310.96	
9	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	46.42	371.36		-	371.36	
10	แอสฟัลท์	10.00	ลิตร	30.00	300.00		-	300.00	
11	โพนหนา 3/4"	2.00	แผ่น	25.00	50.00		-	50.00	
12	งานขุดดินถมไหล่ทาง	30.40	ลบ.ม.		-	99.00	3,009.60	3,009.60	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								278,694.99	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุรีศรี ชุ่มขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณิ เลี่ยมดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศุภิดา มีบุตรดี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน